

PREDMER RADOVA

na mokrim čvorovima i izrada tople veze ka fiskulturnoj sali

OBJEKAT : Osnovna škola "Josif Pančić"
 INVESTITOR : Fondacija Ana i Vlade Divac
 MESTO : Baljevac na Ibru

A MOKRI ČVOROVI:

RADOVI NA DEMONTAŽI - PRIZEMLJE

Red.br	Opis radova	j.m.	količina	cena	Iznos
1	Demontaža postojeće dotrajale stolarije				
	vrata 0,70x2,10	kom	10.00		
	prozori 0.50 x1.35	kom	12.00		
2	Demontaža postojećih dotrajalih čučavaca	kom	8.00		
3	Demontaža postojećih dotrajalih umivaonika.	kom	2.00		
4	Demontaža zidnih pločica sa odvozom na deponiju.	m2	25.00		
	SVEGA RADOVI NA DEMONTAŽI				

RADOVI NA SANACIJI - PRIZEMLJE

1	Izrada horizontalne hidroizolacije na cementnoj osnovi preko postojećeg podateraca.	m2	37.20		
2	Nabavka i ugradnja podnih pločica domaće proizvodnje na lepku sa fugama	m2	31.00		
3	Nabavka i ugradnja zidnih pločica domaće proizvodnje na lepku sa fugama	m2	151.00		
4	Nabavka i ugradnja ALU stolarije				
	vrata 0,70x2,10	kom	10.00		
5	Nabavka i ugradnja PVC stolarije				
	prozori 0,50 x 1,35	kom	12.00		
6	Nabavka i ugradnja PVC vodovodni cevi za pisoare fi 15	m	16.00		
7	Nabavka i ugradnja odvodnih PVC cevi 50	m	4.00		
8	Nabavka i ugradnja odvodnih PVC cevi 110mm -reparacija odvoda za WC šolju.	kom	8.00		
9	Ponovna montaža pisoara dodatkom šrafova,iodvodnog PVC sifona.	kom	1.00		
10	Nabavka i montaža WC šolja komplet sa vodokotličem i ispirnom cevi.	kom	8.00		

11	Ponovna montaža umivaonika sa dodatkom šrafova,iodvodnog PVC sifona.Obračun po kom	kom	2.00		
12	Nabavka i montaža ogledala vel.60/70cm.Obračun po kom.	kom	1.00		
13	Završno gletovanje i bojenje plafona i zidova sa mestimičnim nagletovanjem	m2	65.00		
14	Završno čišćenje prostorija po završetku radova	pauš	1.00		
UKUPNO RADOVI NA SANACIJI					

RADOVI NA DEMONTAŽI - SPRAT

Red.br	Opis radova	j.m.	količina	cena	Iznos
1	Demontaža postojeće dotrajale stolarije vrata 0,70x2,10	kom	10.00		
	prozori 0,50 x 1.35	kom	12.00		
2	Demontaža postojećih dotrajalih čučavaca	kom	8.00		
3	Demontaža postojećih dotrajalih umivaonika	kom	2.00		
4	Demontaža zidnih pločica sa odvozom na deponiju	m2	25.00		
SVEGA RADOVI NA DEMONTAŽI					

RADOVI NA SANACIJI - SPRAT

1	Izrada horizontalne hidroizolacije na cementnoj osnovi preko postojećeg poda - teraca.Obračun po m2.	m2	37.20		
2	Nabavka i ugradnja podnih pločica domaće proizvodnje na lepku sa fugama. Obračun po m2.	m2	31.00		
3	Nabavka i ugradnja zidnih pločica domaće proizvodnje na lepku sa fugama	m2	151.00		
4	Nabavka i ugradnja ALU stolarije vrata 0,70x2,10	kom	10.00		
5	Nabavka i ugradnja PVC stolarije prozori 0,50 x 1,35	kom	12.00		
6	Nabavka i ugradnja PVC vodovodni cevi za pisoare fi 15	m	16.00		
7	Nabavka i ugradnja odvodnih PVC cevi 50	m	4.00		
8	Nabavka i ugradnja odvodnih PVC cevi 110mm -reparacija odvoda za WC šolju.Obračun po kom	kom	8.00		
9	Nabavka i montaža WC šolja komplet sa vodokotlićem i ispirnom cevi.Obračun po kom.	kom	8.00		
10	Ponovna montaža umivaonika sa dodatkom šrafova,iodvodnog PVC sifona.Obračun po kom	kom	2.00		
11	Ponovna montaža pisoara dodatkom šrafova,iodvodnog PVC sifona.Obračun po kom	kom	1.00		

12	Nabavka i montaža ogledala vel.60/70cm.Obračun po kom.	kom	1.00		
13	Završno gletovanje i bojenje zidova i plafona sa mestimičnim nagletovavanjem	m2	65.00		
14	Završno čišćenje prostorija po završetku radova	pauš	1.00		
	UKUPNO RADOVI NA SANACIJI				
	Ukupno mokri čvor:				
B	HIDROIZOLACIJA:				
1	Obijanje krečno-cementnog maltera ,čišćenje fuga i odnšenje šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2.	m2	45.32		
2	Izrada hidroizolacije tipa penetrat u svemu prema tehničkom listu proizvođača. Obračun po m2.	m2	45.32		
3	Oblaganje zidova gips-kartonskim pločama 12,5mm VDP,lepljenih na lepak. Obračun po m2	m2	85.54		
4	Gletovanje zidova od gips kartonskih ploča u dva premaza sa predradnjama. Obračun po m2.	m2	85.54		
5	Obrada trotoara oko školske zgrade zalivanjem otvorene spojnice elastičnim izolacionim materijalom -kitom.Obračun po m1.	m1	75.00		
6	Posno bojenje zidova poludisperzijom, u dva premaza sa mestimičnim nagletovavanjem. Obračun po m2.	m2	150.00		
				Ukupno: B	
C	TOPLA VEZA -fiskulturna sala				
1	Probijanje zida od pune cigle d= 38cm, vel. Otvora 110/210,sa iznošenjem šuta, na gradilišnu deponiju. Obračun po m3	m3	0.91		
2	Rušenje betonskog trotoara d=12cm i iznošenje šuta na gradilišnu deponiju. Obračun po m3.	m3	1.20		
3	Iskop zemlje III kategorije ručno sa iznošenjem zemlje na gradilišnu deponiju. Obračun po m3.	m3	3.54		
4	Nabavka i nasipanje sloja šljunka d10cm sa nabijanjem. Obračun po m3	m3	1.24		
5	Nabavka materijala i betoniranje betonskog poda i stepeništa sa MB 30.	m3	1.65		
6	Nabavka materijala i izrada metalne konstrukcije prema crtežima i detaljima. Obračun po kg	kg	760.00		
7	Bojenje konstrukcije osnovnom bojom 2x i završnom bojom 2x. Obračun po kg.	kg	760.00		

8	Nabavka materijala i oblaganje konstrukcije fasadnim panelom sa ispunom od samogasivog stiropora 3cm. Obračun po m2	m2	32.00		
9	Izrada fiksnog prozorskog okna od izo stakla 4+12+4 sa ugradnjom u odgovarajući okvir sa oblogom lajsnama.obračun po m2	m2	7.54		
10	Izrada i montaža oluka od poc.plstificiranog lima 0,55mm RŠ 25 cm.Obračun po m1	m1	23.54		
11	Nabavka materijala i izrada pokrivača krovnog panela sa ispunom od samogasivog stiropora 3. . Obračun po m2.	m2	35.00		
12	Obrada špaletne na delu zida koji je probijen. Obračun po m1.	m1	6.50		
13	Izrada i montaža vrat od alu.profila bez termo prekida vel.140/210. Obračun po kom.	kom	1.00		
14	Polaganje podnih keramičkih pločica na lepak. Obračun po m2.	m2	14.00		
				Ukupno: C	
	REKAPITULACIJA				
A	Mokri čvorovi				
B	Hidroizolacija				
C	Topla veza				
	UKUPNO SVI RADOVI				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV -om				

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Objekat : PRAVOSLAVNA CRKVA
INVESTITOR : SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
EPARHIJA ŽIČKA
Mesto : Vlasovo, Raška

