

**PREDMER RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE Vladičin Han**

**PRILOG B.2**

**Učionice sa novim nameštajem**

**A RADOVI NA DEMONTAŽI:**

Red.br.	Opis radova	j.m.	količina	cena	Iznos
1	Demontaža postojeće drvene zidne obloge, iznošenje štuta i odvoz na deponiju. Obračun po m2.	m2	30,00	.	.
2	Skidanje podne obloge-VINAZ skidsnje lepks i priprems za polaganje novog poda .. Obračun po m2.	m2	54,12	.	.
3	Demontaža postojeće skolske table i predaja upravi škole. Obračun po kom.	kom	1,00	.	.
4	Iznošenje školskog nameštaja i predaja upravi škole. Obračun po kompletu.	kpl	1,00	.	.
5	Sitna štemovanja podprozorske klupice radi oblaganja zidnom oblogom. Obračun po m1.	m1	8,20	.	.
6	Demontaža svetiljki i predaja upravi škole. Obračun po kom.	kom	6,00	.	.
				<b>Ukupno:</b>	.
<b>B ZIDNA OBLOGA</b>					
1	Nabavka u ugradnja zidne obloge od univer ploča debljine 10 mmu boji koju odredi nadzorni organ. Obloga se radi u pločama dimenzia 60x130cm kantovano PVC trakom po dužoj strani, ploče pričvršćivati za zid lepljenjem PUR lepkom i lajsnama iznad i ispod ploča u svemu prema detalju. Obračun po m2,	m2	30	.	.
2	Nabavka u ugradnja podprozorskog simsa univer pločama debljine 18 mmu boji koju odredi nadzorni organ. Obloga se radi u pločama dimenzia prema dimenziji betonskog dela RŠ 55cm kantovano ABS trakom .ploče pričvršćivati za zid lepljenje PUR lepkom i tiplovima sa kapom.. Obračun po m1,	m1	8,20	.	.
				<b>Ukupno:</b>	.
<b>C PODNA OBLOGA: .:</b>					
	Nabavka materijala i polaganje podne VINILIT obloge (tip za škole) lepljenjem u odgovarajućem lepku preko pripremljene podloge, sa premazom prajmerom pre lepljenja. Obračun po m2.	m2	54,12	.	.
2	Nabavka i ugradnja ugaone PVC lajsne u boji podne obloge. Obračun po m1.	m1	28,5	.	.
				<b>Ukupno:</b>	.
<b>D MOLERSKI RADOVI:</b>					
1	Bojenje zidova preko postojećeg moleraja sa mestimičnim struganjem i nagletovanjem poludisperzivnim premazom u belo. Obračun po m2.	m2	113,4	.	.
2	Bojenje radijatora bojom za radijatore u belo sa predradnjama. Obračun po m2.	m <sup>2</sup>	14,20	.	.
3	Bojenje radijatorskih cevi bojom za radijatore u belo sa predradnjama. Obračun po m1.	m1	20,00	.	.

Ukupno: .

**E INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE:**

1	Zamena postojeće vodovodne instalacije novim PPR cevima fi 20mm sa fittingom. Obračun po m1.	m1	2,00		
2	Nabavka i ugradnja zidne baterije za hladnu vodu .Obračun po kom.	kom	1,00		
3	Nabavka i ugradnja lavaboa od belog fajansa 36 cm komplet sa odvodom. .Obračun po kom.	kom	1,00		
<b>F ELEKTRO INSTALACIJA</b>					
1	Izrada instalacije za klime i projektor kablom PPOOY 3x2,5 prosečne dužine 10m sa uštemavanjem kablova u malter.Obračun po kom.	kom	3,00		
2	Nabavka i ugradnja raster plafonskih sijalica sa LED štapovima.Obračun po kom.	kom	6,00		
				Ukupno:	
<b>G KERAMIČARSKI RADOVI :</b>					
00-01	Postavljanje zidnih keramičkih pločica na lepku pločicama I klase domaće proizvodnje, postaviti u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati. U cenu ulazi sav materijali rad sa svim troškovima . Obračun po m2.	m2	2,5		
00-02	Premaz postojećih zidnih keramičkih pločica podlogom tipa CEREZIT N94 ili slično . Obračun po m2.	m2	2,5		

UKUPNO.

**H KLIMATIZACIJA:**

00-01	Nabavka i ugradnja klima uređaja sa spoljnom u unutrašnjom jedinicom.Obračun po kom.	kom	2,00		
-------	--	-----	------	--	--

UKUPNO.

**I NAMEŠTAJ:**

00-01	Demontaža drvenih stolica i predaja upravi škole.obračun po kom.	kom	30,00		
00-02	Demontaža drvenih stolova-klupa i predaja upravi škole.obračun po kom.	kom	15,00		
00-03	Nabavka i montaža stolica sa metalnom konstrukcijom u boji po izboru nadzornog organa i radnih delova od univera u boji bukve .Obračun po kom.	kom	30,00		
00-04	Nabavka i ugradnja stolova -klupa sa metalnom konstrukcijom u boji po izboru mnadzornog organa i radnih delova u boji bukve..Obračun po kom.	kom	15,00		
00-05	Nabavka i montaža katedre za nastavnika,korpus u boji po nizboru škole,a radna ploča u bojki bukve.Obračun po kom.	kom	1,00		
00-08	Nabavka i ugradnja ploče od univera 18mm u boji zidne obloge sa 30 mesta za kačenje odeće.Obračun po kom.	kom	1,00		
00-09	Nabavka stolice za nastvnika	kom	1,00		

Ukupno:

**J ZAVESE**

00-01	Nabavka i ugradnja trakastih zavesa u boji po izboru nadzornog organa.oObračun po m2.	m2	17,63		
-------	---	----	-------	--	--

Ukupno.

	<b>REKAPITULACIJA</b>		.		
A	Radovi na demontaži.....		.		
B	Zidna obloga		.		
C	Podna obloga		.		
D	Molerski radovi.....		.		
E	instalacija vodovoda i kanalizacije		.		
F	Elektroinstalacija		.		
G	Keramičarski radovi		.		
H	Klimatuzacija		.		
I	nameštaj		.		
J	Zavese		.		
	UKUPNO SVI RADOVI		.		
	PDV 20%		.		
	UKUPNO SA PDV -om		.		

IZVOĐAČ:

---